RELAÇÃO DE MATERIAIS

Modelo	AREIA FINA	AREIA MÉDIA	BRITA 01	CIMENTO	CAL	ARGA	BLOCO	CANALETA	FERRO 3/16	FERRO 3/8	COLA	TUBO 50 mm
	M^3	M^3	M^3	Scs	Scs	MASSA	15 x 40	15 x 40	(BARRA)	(BARRA)	90 cc	Marron (Barra)
2 x 4	1	1	2	13	5	4	150	90	2	12	5	6
2,5 x 5	1	1	2	18	5	5	200	110	3	13	5	6
3 x 6	2	3	2	22	5	7	230	140	4	15	5	7
3,5 x 7	2	4	3	26	7	11	260	160	5	22	6	7
4 x 8	2	4	3	30	8	12	300	180	5	25	6	8
4,5 x 9	4	5	3	33	9	16	320	210	6	28	7	8
5 x 10	4	6	4	40	10	17	360	230	7	30	7	9
5,5 x 11	4	7	4	45	15	18	400	250	8	33	8	9
6 x 12	5	7	5	55	15	19	420	270	9	35	8	10
7 x 14	5	8	5	65	15	22	500	320	10	37	8	11

PARA TODOS OS MODELOS SERÁ NECESSÁRIO

4	>>>>	REGISTROS DE 1 1/2" Esfera Tigre (COLA / COLA)
6	>>>>	TÊÊ DE 1 1/2" MARROM
30	>>>>	COTOVELOS 90° DE 1 1/2" MARROM
4	>>>>	UNIÕES DE 1 1/2" MARROM
4	>>>>	LUVAS DE 1 1/2" MARROM
10	>>>>	FOLHAS DE LIXA Nº 80 PARA FERRO
1	>>>>	ROLO DE FITA ISOLANTE
4	>>>>	FOLHAS DE SERRA (STARRET)
100	>>>>	PREGOS DE AÇO 15 X 15
1	>>>>	KG DE PREGO DE 18 X 27
2	>>>>	DIJUNTORES DE 15 AMP. COM CAIXA
5	>>>>	MTS DE FIO 2,5 MM
30	>>>>	MTS DE SARRAFO DE 5 CM.
10	>>>>	TÁBUAS DE 2,00 X 0,30 CM.
.....	>>>>	TUBO DE 3/4" MARRON - 01 MT. PARA CADA REFLETOR
.....	>>>>	CURVA LONGA DE 3/4" MARRON - 01 P/ CADA REFLETOR
.....	>>>>	COTOVELOS DE 1/2" MARRON - 03 P/ CADA HIDRO
.....	>>>>	TUBO DE 1/2" MARRON - 01 MT. PARA CADA HIDRO

AS QUANTIDADES DE TODOS OS ITENS SÃO PRÓXIMOS DO REAL, PODENDO HAVER ATERAÇÕES.

GASTOS APROXIMADOS

2 X 4	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	1.700,00	**4,5 X 9**	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	4.000,00
2,5 X 5	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	2.000,00	**5 X 10**	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	4.800,00
3 X 6	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	3.000,00	**5,5 X 11**	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	5.200,00
3,5 X 7	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	3.650,00	**6 X 12**	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	6.400,00
4 X 8	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	3.850,00	**7 X 14**	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R$	6.700,00

ACQUAPREST

Fones: (11) 4611-5097 / 4611-5086 / Cel. (11) 9663-4030